



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ:2297320066
FAX: 2297025099

Αίγινα, 13/01/2021

Αριθμ. Πρωτ. : 1/2021

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ**

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια μεταλλικών ικριωμάτων με μεταλλική σκάφη για την πρόσοψη του διατηρητέου κτηρίου για το κληροδότημα «Ταρσίτσας Θωμαΐδου», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Νίκης 22 στην Αθήνα, καθώς ο Δήμος πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των διερχομένων. Ο προϋπολογισμός των εργασιών, όπως καθορίζονται στο συνημμένο αρχείο, ανέρχεται στο ποσό των 9.424,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προσφορών σας στο Γραφείο Κληροδοτημάτων του Δήμου Αίγινας στον α' όροφο στη δ/ση Οινώνης 3, ή την αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής, κ. Αναστασάκη Μαρία, e-mail: klirodotimata@aeginadimos.gr μέχρι και την Τετάρτη 20/1/2021.

Η δαπάνη για τα ανωτέρω θα καλυφθεί από την υπάρχουσα στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Ταρσίτσας Θωμαΐδου πίστωση στο ΚΕΦ. Β' – Άρθρο 2.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΔΑΜ :20REQ007879908

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 18.082/15-12-2020

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ - Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια μεταλλικών ικριωμάτων με μεταλλική σκάφη για την πρόσοψη του διατηρητέου κτιρίου για το κληροδότημα “Τ. Θωμαΐδου”, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Νίκης 22 στην Αθήνα, καθώς μετά από έκθεση του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών χαρακτηρίστηκε ως επικίνδυνη οικοδομή και ο Δήμος έχει την υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των διερχομένων.

Τεχνικές Προδιαγραφές:

Μεταλλικά Ικριώματα στην πρόσοψη του διατηρητέου κτιρίου με μεταλλική σκάφη 70μ, 4x4 στραντζαριστό, διαμορφωμένη σε σχήμα σκάφης, η οποία θα είναι βιδωμένη και στερεωμένη στον τοίχο του κτιρίου με στριφώνια δωδεκάρια, με ούπα και 10τεμ σωληνάρια ρητίνη, τα οποία θα βιδωθούν με 500τεμ διάτρητες βίδες των 3cm καθώς και με 20 τεμχ τραπεζοειδή λαμαρίνα 1mm.

ΟΛΑ ΤΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ .

- Η εργασία θα γίνει από έμπειρους ασφαλισμένους τεχνίτες της εταιρείας. Η οποία θα περιλαμβάνει και Τεχνικό Ασφαλείας.
- Το μεταλλικό δάπεδο θα αποτελείται από δυο μεταλλικά μαδέρια 0,30cm – 0,60cm, όπου απαιτείται ή από τρία μεταλλικά μαδέρια 0,25cm – 0,75cm, όπου απαιτείται αντίστοιχα.
- Παραχώρηση των Πιστοποιητικών του Ικριώματος.
- Σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης ικριώματος.
- Πίνακας ασφαλισμένου προσωπικού από το ΙΚΑ.
- Παραχώρηση βεβαίωση καταλληλότητας του τελικού ικριώματος από τον τεχνικό ασφαλείας.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1	Μεταλλικά Ικριώματα στην πρόσοψη του διατηρητέου κτιρίου με μεταλλική σκάφη 70μ, 4x4 στραντζαριστό και τραπεζοειδή λαμαρίνα 1mm.	44212310-5	5.000,00€	1τεμ	5.150,00€
2	Κόστος εργασίας.	45262100-2	2.300,00€	1τεμ	2.450,00€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					7.600,00€
Φ.Π.Α. 24%					1.824,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					9.424,00€

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (Φ.Ε.Κ. 185Α΄/10.02.2013).

Την δαπάνη θα καλύψει το κληροδότημα Τ. Θωμαΐδου.

Αίγινα
Η Συντάξασα

Ταλέβη Αγγέλα